

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1	1	von 1+000,000 bis 1+085,703	Neubau des Rad-/Gehweges südlich der B 104 in der OD Rossow	a) – b), E) und U) Gemeinde Rossow	<p>Die Baumaßnahme beinhaltet den Neubau eines Rad-/Gehweges als Lückenschluss südlich der Bundesstraße 104 zwischen den bestehenden Rad-/Gehwegen in der Ortslage Rossow. Der Rad-/Gehweg wird unmittelbar an der bestehenden Bordanlage der B 104 geführt.</p> <p>Befestigung gemäß RStO 12 Breite: 3,00 m Bankett: 0,50 m Baulänge: 85,70 m</p> <p>Die Kosten für die Herstellung des Rad-/Gehweges südlich der B 104 trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung).</p> <p>Die Gemeinde Rossow ist an den Kosten der Rad-/Gehweganlage entsprechend der Richtlinie für die rechtliche Behandlung von Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundesstraßen (Ortsdurchfahrtsrichtlinie-ODR) beteiligt.</p> <p>Die Unterhaltung der Rad-/Gehweganlage obliegt der Gemeinde Rossow.</p> <p>Regelung entsprechend Vereinbarung zwischen der Gemeinde Rossow und der Straßenbauverwaltung.</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2	1	von 1+000,000 bis 1+145,063	Verbreiterung des vorh. Gehweges nördlich der B 104 in der OD Rossow	a), b), E) und U) Gemeinde Rossow	<p>Der bestehende ca. 1,70 m breite Gehweg nördlich der Bundesstraße 104 wird in der Ortslage Rossow auf die Breite eines Rad-/Gehweges verbreitert mit Anschluss an die vorhandenen Rad-/Gehwege.</p> <p>Befestigung gemäß RStO 12 Breite: 3,00 m Bankett: 0,50 m Baulänge: 145,06 m</p> <p>Die Kosten für die Herstellung des Rad-/Gehweges nördlich der B 104 trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung).</p> <p>Die Gemeinde Rossow ist an den Kosten der Rad-/Gehweganlage entsprechend der Richtlinie für die rechtliche Behandlung von Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundesstraßen (Ortsdurchfahrtsrichtlinie-ODR) beteiligt.</p> <p>Die Unterhaltung der Rad-/Gehweganlage obliegt der Gemeinde Rossow.</p> <p>Regelung entsprechend Vereinbarung zwischen der Gemeinde Rossow und der Straßenbauverwaltung.</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3	1	1+006,620	Telekommunikationslinie	a, b, E) und U) Telekom Deutschland GmbH (Deutsche Telekom Technik GmbH)	<p>Die vorhandene Telekommunikationslinie – hier Hausanschluss – verläuft in der neuen Trasse des südlichen Rad-/Gehweges.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung sind keine Änderungen an den Telekommunikationslinie - Hausanschluss geplant. Die Telekommunikationslinie ist während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kostentragung regelt sich nach den bestehenden Verträgen und Vereinbarungen bzw. den gesetzlichen Bestimmungen.</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4	1	von 1+000,000 bis 1+085,703	Telekommunikationslinie	a, b, E) und U) Telekom Deutschland GmbH (Deutsche Telekom Technik GmbH)	<p>Die vorhandene Telekommunikationslinie verläuft parallel zum südlichen Fahrbahnrand der B 104 im jetzt unbefestigten Seitenraum.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung des neuen Rad-/Gehweges sind keine Änderungen an der Telekommunikationslinie geplant. Die Telekommunikationslinie ist während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kostentragung regelt sich nach den bestehenden Verträgen und Vereinbarungen bzw. den gesetzlichen Bestimmungen.</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
5	1	von 1+000,000 bis 1+085,703	Telekommunikationslinie	a, b, E) und U) Telekom Deutschland GmbH (Deutsche Telekom Technik GmbH)	<p>Die vorhandene Telekommunikationslinie verläuft parallel zum südlichen Fahrbahnrand der B 104 teilweise in der Fahrbahn und im jetzt unbefestigten Seitenraum.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung des neuen Rad-/Gehweges sind keine Änderungen an der Telekommunikationslinie geplant. Die Telekommunikationslinie ist während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kostentragung regelt sich nach den bestehenden Verträgen und Vereinbarungen bzw. den gesetzlichen Bestimmungen.</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
6	1	1+037,700	Verrohrtes Gewässer 2.Ordnung 968.84000- DN 800	a), b), E) und U) Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenbauverwaltung)	<p>Das vorhandene verrohrte Gewässer 2.Ordnung Nr. 968.84000 (Seegra-ben) kreuzt die Bundesstraße B 104 im Baubereich.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung wird die Rohrleitung durch die geplanten Rad-/Gehweganlagen überbaut. Die Rohrleitung hat im Kreuzungsbereich die Zustandsnote 1. Schutz- und Sicherungsmaßnahmen werden durch den Bau der Rad-/Gehweganlagen beidseitig der B 104 aufgrund der Tiefenlage der Rohrleitung nicht erforderlich.</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
7	1	von 1+000,000 bis 1+085,703	Trinkwasserleitung	a), b), E) und U) Trink- und Abwasserzweckverband Uecker-Randow, Süd-Ost	<p>Die vorhandene Trinkwasserleitung verläuft südlich der B 104 im unbefestigten Seitenraum. Ab Bau-km 1+032,350 bis 1+085,703 tangiert die Trinkwasserleitung (AZ 150) den neu zu bauenden Rad-/Gehweg.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung wird die Trinkwasserleitung überbaut. Am Ende der Baustrecke sind Schieber höhenmäßig dem Niveau des geplanten Rad-Gehweges anzupassen. Die vorhandene Trinkwasserleitung ist während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kosten für die Schieberanpassung und die Schutz- und Sicherungsmaßnahmen trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenbauverwaltung).</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
8	1	von 1+077,400 bis 1+085,703	Stromkabel der E.DIS Netz GmbH	a), b), E) und U) E.DIS Netz GmbH	<p>Die vorhandenen NS-Stromkabel verlaufen südlich der B 104 in der geplanten Trasse des Rad-/Gehweges und werden durch diesen überbaut.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung sind keine Änderungen an dem Stromkabel geplant. Das vorhandene Kabel ist während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenbauverwaltung).</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
9	1	von 1+065,480 bis 1+185,700	Abwasserdruckrohrleitung (ADL)	a), b), E) und U) Trink- und Abwasserzweckverband Uecker-Randow, Süd-Ost	<p>Die vorhandene Abwasserdruckrohrleitung verläuft auf einer Länge von 22,22 m in der geplanten Trasse des Rad-/Gehweges südlich der B 104.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung wird die Abwasserdruckrohrleitung überbaut. Es sind keine Änderungen an der Abwasserdruckrohrleitung geplant. Die Druckwasserleitung ist während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenbauverwaltung).</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
10	1	von 1+076,410 bis 1+085,700	Schmutzwasserkanal DN 200 Stz	a), b), E) und U) Trink- und Abwasserzweckverband Uecker-Randow, Süd-Ost	<p>Der vorhandene Schmutzwasserkanal mit dem Schachtbauwerk S02 verläuft auf einer Länge von 9,29 m in der geplanten Trasse des südlichen Rad-/Gehweges.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung kann diese SW-Leitung überbaut werden. Der Schacht S02 wird höhenmäßig dem geplanten Niveau angepasst.</p> <p>Der vorhandene Schmutzwasserkanal ist während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kosten für die Schachtanpassung sowie die Schutz- und Sicherungsmaßnahmen trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung).</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
11	1	1+083,670	Schmutzwasserhausanschlussleitung (HA55) DN 150	a), b), E) und U) Trink- und Abwasserzweckverband Uecker-Randow, Süd-Ost	<p>Der vorhandene Schmutzwasserhausanschluss HA55 kreuzt südlich der B 104 die geplante Trasse des neu zu bauenden Rad-/Gehweges.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung kann dieser überbaut werden und es sind keine Änderungen geplant.</p> <p>Der Schmutzwasserhausanschluss ist während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenbauverwaltung).</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
12	1	1+084,740	Trinkwasserleitung	a), b), E) und U) Trink- und Abwasserzweckverband Uecker-Randow, Süd-Ost	<p>Die vorhandene Trinkwasserleitung AZ 150 kreuzt südlich der B 104 den neu zu bauenden Rad-/Gehweg.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung wird die Trinkwasserleitung überbaut. Es sind keine Änderungen an der Trinkwasserleitung geplant. Die vorhandene Trinkwasserleitung ist während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenbauverwaltung).</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
13	1	von 1+008,400 bis 1+142,900	Gasleitung HD, PE-100	a, b, E) und U) E.DIS Netz GmbH	<p>Die vorhandene Hochdruckgasleitung verläuft nördlich der B 104 parallel der Bordanlage teilweise im unbefestigten Seitenraum sowie im bestehenden Gehweg.</p> <p>Durch die Verbeiterung des bestehenden Gehweges zum Rad-/Gehweg auf eine Gesamtbreite von 3,00 m verläuft diese dann größtenteils in der geplanten Trasse des Rad-/Gehweges und wird überbaut.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung sind keine Änderungen an der Gasleitung geplant. Die vorhandene Gasleitung ist während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenbauverwaltung).</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
14	1	von 1+000,000 bis 1+145,063	Telekommunikationslinie	a), b), E) und U) Telekom Deutschland GmbH (Deutsche Telekom Technik GmbH)	<p>Die vorhandene Telekommunikationslinie verläuft parallel zum nördlichen Fahrbahnrand im jetzt unbefestigten Seitenraum. Durch die Verbreiterung des bestehenden Gehweges zum Rad-/Gehweg auf eine Gesamtbreite von 3,00 m verläuft diese dann in der geplanten Trasse des Rad-/Gehweges.</p> <p>Im Zuge der Baudurchführung wird die Telekommunikationslinie überbaut. Es sind keine Änderungen an der Telekommunikationslinie geplant. Die Telekommunikationslinie ist während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kostentragung regelt sich nach bestehenden Verträgen und Vereinbarungen bzw. den gesetzlichen Bestimmungen.</p>

Regelungsverzeichnis
für das Bauvorhaben
B 104, Rad- / Gehweg in der OD Rossow

Unterlage: **11**

Datum: 18.07.2018

Lfd. Nr.	Lageplan Nr.	Bau-km (Strecke oder Achs-Schnittpunkt)	Bezeichnung	(a) bisheriger (b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
15	1	von 1+000,000 bis 1+145,063	Beleuchtungsanlage nördlich und südlich der B 104	a), b), E) und U) Gemeinde Rossow	<p>Bedingt durch den Neubau des südlichen Rad-/Gehweges parallel zum Fahrbahnrand der B 104 werden die Masten der Beleuchtungsanlage mit der geplanten Befestigung des Rad-/Gehweges eingefasst.</p> <p>Die Beleuchtungsanlage nördlich der B 104 liegt im vorhandenen Gehweg.</p> <p>Eine bauliche Veränderung an den Standorten der Beleuchtung sowie der Beleuchtungsanlage südlich und nördlich der B 104 ist nicht vorgesehen.</p> <p>Die Beleuchtungsanlagen beidseitig der B 104 sind während der Bauausführung zu schützen und zu sichern.</p> <p>Die Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung).</p>